



Clermont-Ferrand

222, avenue Jean Mermoz

63039 CLERMONT-FERRAND

F/ +33 4 73 92 94 77

clermontferrand@eurovia.com

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

MAIRIE DE PASLIERES

La Croix St Bonnet - Place de la Mairie

63290 PASLIERES

CLERMONT-FERRAND le 28 janvier 2026

DEVIS

> Notre référence : CBN 2026-009 - PASLIERES - Les Paccauds - Aménagement carrefour et arrêt bus

> Affaire suivie par : Christophe BERTIN

PASLIERES - Les Paccauds - Aménagement carrefour et arrêt bus

Maître d'ouvrage

MAIRIE DE PASLIERES

La Croix St Bonnet - Place de la Mairie

63290 PASLIERES

DEVIS

Devise : Euro

> Notre référence : CBN 2026-009 - PASLIERES - Les Paccauds - Aménagement carrefour et arrêt bus

Désignation des ouvrages		Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant H.T
Les travaux comprennent:					
1	Installation chantier, transfert matériel, signalisation par panneaux , barrières et alternat par feux	FT	1,000	750,00	750,00
2	Sciage enrobé	ML	120,000	5,00	600,00
3	Terrassement , y compris évacuation des déblais	M3	125,000	27,00	3 375,00
4	Réglage et compactage fond de forme (chaussée et accotement)	M2	350,000	1,60	560,00
5	Géotextile (fourniture et pose)	M2	350,000	1,40	490,00
6	Bordure T2 béton	ML	120,000	43,00	5 160,00
7	Bande d'éveil de vigilance	ML	4,000	90,00	360,00
8	Potelets	U	4,000	155,00	620,00
9	GNT 0/31.5 (20 cm accotement et chaussée)	T	150,000	30,50	4 575,00
10	Imprégnation	M2	120,000	1,30	156,00
11	Enrobé 0/10 sur 6cm	T	20,000	174,00	3 480,00
12	Sable stabilisé sur 5 cm	M2	230,000	9,50	2 185,00
13	Terre végétale	M3	50,000	24,00	1 200,00
14	Engazonnement	M2	120,000	3,50	420,00
15	Reprise de chaussée en enrobé devant bordures et caniveaux	M2	50,000	33,50	1 675,00
16	Fouille pour busage fossé	ML	15,000	44,00	660,00
17	Tuyau béton	ML	15,000	46,00	690,00
18	Tête de sécurité	U	2,000	305,00	610,00
19	Avaloir	U	2,000	440,00	880,00
20	Regard de visite	U	1,000	840,00	840,00
21	Bande résine	U	6,000	85,00	510,00
22	Marquage peinture	U	2,000	125,00	250,00
23	Marquage thermocollé	U	2,000	150,00	300,00
24	Panneaux signalisation	U	6,000	275,00	1 650,00
				Total H.T	31 996,00
				T.V.A 20,00%	6 399,20

DEVIS

> Notre référence : CBN 2026-009 - PASLIERES - Les Paccauds - Aménagement carrefour et arrêt bus

Devise : Euro

Désignation des ouvrages

Unité

Quantité

Prix unitaire

Montant H.T

Montant T.T.C. en Euro

38 395,20



Bon pour accord
le 30/03/2026
Le maire,
Patrick SAVZEDJE